

# Minibed MKBn

## Sjörup-Haglösa, Trelleborg



Reningsverket i den Skånska myllan

Beställare: Trelleborgs kommun, Trelleborg  
Typ: Minibed MKBn 3,0-18,4  
Reningsgr: Max utg. resthalt BOD<sub>7</sub> = 15 mg/l  
Max utg. resthalt P<sub>tot</sub> = 0,5 mg/l  
Max utg. resthalt N<sub>tot</sub> = 40 mg/l  
Antal pe: Max. 190  
Entr.form: Totalentreprenad till fast pris  
Byggt: 2010

*Anläggningen är designad, projekterad och byggd på totalentreprenad av Emendo AB.*

### ALLMÄNT

Reningsverket är den senaste versionen av Minibed, vilket innebär att **alla** el- eller instrumentinstallationer som tillhör processen är utförda inom servicebyggnaden. Det gäller pumpar, automatik, kemikaliedosering, flödesreglering mm. Reningsverket klarar med god marginal Hög skyddsnivå. Anpassning kan ske till de mest varierade belastningar med mycket enkla handgrepp. Reningsverket fungerar från ett hushåll upp till maxbelastning med fullgott resultat. Detta utnyttjas med fördel i sommarstugeområden eller där kvävereduktion krävs.



Servicebyggnaden till vänster, innehållande all maskinell utrustning.



Infartsväg till reningsverket.



Biobädden till höger, utförd för kvävereduktion.

Fotoinfo Minibed MKBn Sjörup-Haglösa 2010-05-25



**Emendo AB**

Centrumvägen 55  
834 31 Brunflo

tel: 063-218 20, fax: 063-226 28  
e-post: [info@emendo.se](mailto:info@emendo.se)  
hemsida: [www.emendo.se](http://www.emendo.se)